

Унифицированная форма № КС-2 У
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик: ООО УК «Наш Дом»	по ОКПО	
Подрядчик: ООО «Жилремо-Дубровский»	по ОКПО	
Стройка:		
Объект: УР, г.Сарапул, ул.Путейская,4		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
	номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
		с по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по смете № 202

Наименование: Ремонт кровли

Сметная стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 170216.00 руб. ✓

Номер п/п	п/п пози ции	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		
						Всего	машин	Всего	основной	машин
						зарплаты	зарплаты	зарплаты	зарплаты	зарплаты
						в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.	в т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Разные работы										
1	1	Разборка покрытий кровель из черепицы	ТЕРр58-17-2	100 м2	0.13	564.72	2.21	73	73	
						562.51				
2	2	Прорезка отверстий для устройства слуховых окон	ТЕРр69-03-1	100 отве	0.06	850.58	140.22	51	43	8
						710.36				
3	3	Устройство слуховых окон	ТЕР10-01003-01	1 слухов	6.00	321.46	29.89	1929	455	179
						75.85	3.83			23
4	4	Скобяные изделия	101-0942	компл.	6.00	14.52		87		
5	5	Переплеты оконные	203-0557	м2	3.00	69.85		210		
6	6	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	ТЕР12-01010-01	100 м2	0.09	11855.00	35.83	1067	116	3
						1290.14	4.70			
7	7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	ТЕР10-01083-02	100 м2	0.26	3562.72	105.92	926	72	28
						277.36	13.56			4
8	8	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	ТЕР12-01023-02	100 м2	0.26	1019.86	164.26	265	124	43
						477.70	20.65			5
9	9	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7	101-4525	м2	28.00	68.50		1918		
10	10	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	101-1706	т	0.03	12306.92		369		
11	11	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	ТЕРр58-20-2	100 м	1.20	4988.40	11.00	5986	694	13
						578.71	2.83			3
12	12	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	101-1875	т	-0.3888	13306.52		-5174		
13	13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной	ТЕРр58-20-1	100 м	1.20	2921.72	6.88	3506	455	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	14	до 0,4 м Сталь листовая оцинкованная толщиной лист та 0,7 мм	101-1875	т	-0.2208	379.06 13306.52	1.70	-2938		2
15	15	Установка саморезов	-2-20	час	143.00	12.18		1742	1742	
16	16	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	101-1810	т	0.0835	12.18 67295.06		5619		
17	17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	ТЕРр58 -05-1	100 м	0.20	2802.80 364.98	37.48 4.86	561	73	7 1
Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах				руб.				16197	3847	289
-накладные расходы				руб.				2863		
-сметная прибыль				руб.				1674		
ВСЕГО:								20734		
Индекс на осн з/п (на январь 2014 прил.6а, п.45) [2_1_6]					12.7300			55579		
Индекс на экпл. машин 4,14*1,18 [2_1_7]					4.8900			1622		
Индекс на з/п машинистов [2_1_8]					12.7300			331		
Индекс к стоимости материалов 3,25*1,18 [2_1_9]					3.8400			46246		
ИТОГО:								103779		
Накладные расходы (10,82*0,94)+(10,82*0,94*0,1712*0,18) [3_2_10]					10.4800			40637		
ИТОГО:								144415		
Сметная прибыль (10,18*0,9)+(10,18*0,9*0,15*0,18) [4_3_11]					9.4100			25801		
ВСЕГО :								170216		

Итого прямых затрат по акту в базовых ценах:				руб.				16197	3847	289
-накладные расходы				руб.				2863		
-сметная прибыль				руб.				1674		
Итого по акту в базовых ценах:				руб.				20734		
Итого прямых затрат по акту в текущих ценах:				руб.				109679	61219	2146
-накладные расходы								40637		611
-сметная прибыль								25801		
Итого по акту в текущих ценах:				руб.				170216		

Итого по акту в текущих ценах: Сто семьдесят тысяч двести шестнадцать руб.

Сдал: директор ООО «Жиремо-Дубровский»



М.П.

Принял

М.П.

«Наш дом»

подпись

расшифровка подписи

Талаков М.М. 21.04.2014

Иванова Е.С.

Иванова Е.С.

Унифицированная форма № КС-2 У
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор	форма по ОКУД	0322005	Код
Заказчик: ООО УК «Наш Дом»	по ОКЮ		
Подрядчик: МУП г.Сарапула "РиО-Центр"	по ОКЮ		
Стройка:	по ОКЮ		
Объект: УР, г.Сарапул, ул.Путейская, 4			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			
	номер	08	
	дата	11 02 2014	
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
		с по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по смете № 718

Наименование: Косметический ремонт подъезда

Сметная стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)


50000.00 руб. ✓

1	2	3	4	5	6	Цена за единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		
						Всего	машин	Всего	основной	машин
п/п	пози	Наименование работ	Номер	Единица	Кол-во	Основной	в т.ч.	Всего	основной	машин
поз	ции	расценки	измере	зарплаты		зарплаты	в т.ч.			
				ния						
1. Разные работы										
1	1	Окраска клеевыми составами стен и потолок	ТЕРр62-01-2	100 м2	1.47	216.44	8.61	318	223	13
		ов				151.80	2.13			3
2	2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубоко	ТЕР15-04006-03	100 м2	1.38	80.08	1.74	111	107	2
		го проникновения за 1 раз стен				77.79	0.35			
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзгм = 1.2500								
3	3	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	101-3453	т	0.02	14475.14		290		
4	4	Окрашивание водоземulsionными составами	ТЕРр62-16-8	100 м2	1.38	1209.94	9.66	1670	413	13
		поверхностей стен, ранее окрашенных масл				299.48	2.27			3
		яной краской с расчисткой старой краски до 35%								
5	5	Сплошное выравнивание штукатурки внутри	ТЕРр61-01-9	100 м2	0.40	943.58	42.24	377	309	17
		здания (однослойная штукатурка) сухой ра				773.17	22.60			9
		створной смесью толщиной до 10 мм для по								
		следующей окраски								
6	6	Шпаклевка гипсовая	101-2439	кг	150.00	3.02		453		
7	7	Окраска масляными составами торцов лестн	ТЕРр62-18-3	100 м2	0.05	914.01	9.66	46	19	
		ичных маршей				381.93	2.27			
8	8	Окраска масляными составами ранее окраше	ТЕРр62-35-2	100 м2	0.20	692.22	1.05	138	75	
		нных металлических решеток и оград без р				374.14	0.14			
		ельфа за 2 раза								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за два раза	ТЕРр62	100 м2	0.076	599.50	1.05	46	13	
						175.67	0.14			
10	10	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	ТЕРр62	100 м2	0.01	1093.92	1.05	11	6	
						618.78	0.14			
11	11	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	ТЕРр62	100 м2	0.06	1174.95	1.05	70	42	
						699.81	0.14			
12	12	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	ТЕРр62	100 м2	0.1052	1431.24	9.54	151	18	1
						167.03	1.44			
13	13	Окрашивание водоэмульсионными составами подоконников с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	ТЕРр62	100 м2	0.0252	648.14	10.57	16	5	
						196.50	1.44			
14	14	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	ТЕРр62	100 м2	0.074	723.00	9.54	54	18	1
						243.03	1.44			
15	15	Окраска масляными составами деревянных оружей	ТЕРр62	100 м2	0.04	1871.98	9.54	75	49	
						1218.98	1.44			
16	16	Окраска масляными составами плинтусов и сапожков	ТЕРр62	100 м2	0.242	843.55	9.66	204	87	2
						360.34	2.27			1
17	17	Установка почтовых ящиков	ТЕР10	10 шт.	0.40	45.01	15.82	18	12	6
						29.19	2.08			1
18	18	Ящик абонентский металлический (почтовый)		шт.	20.00	41.70		834		
<hr/>										
		Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.				4882	1396	55
										17
		-накладные расходы		руб.				1146		
		-сметная прибыль		руб.				706		
		ВСЕГО:						6734		
		Индекс на осн э/п (на январь 2014 прил.6а, п.45)		12.7300				17771		
		[2_1_6]								
		Индекс на экспл. машин 4,14*1,18		4.8900				186		
		[2_1_7]								
		Индекс на э/п машинистов		12.7300				216		
		[2_1_8]								
		Индекс к стоимости материалов 3,25*1,18		3.8400				13175		
		[2_1_9]								
		ИТОГО:						31348		
		Накладные расходы (10,82*0,94)+(10,82*0,94*0,1712*0,18)		10.4800				12010		
		[3_2_10]								
		ИТОГО:						43358		
		Сметная прибыль (10,18*0,9)+(10,18*0,9*0,15*0,18)		9.4100				6643		
		[4_3_11]								
		ВСЕГО :						50001		
<hr/>										
		Итого прямых затрат по акту в базовых ценах:		руб.				4882	1396	55
										17
		-накладные расходы		руб.				1146		

-сметная прибыль	руб.	706		
Итого по акту в базовых ценах:	руб.	6734		
Итого прямых затрат по акту в текущих ценах:	руб.	31348	17771	402

-накладные расходы		12010		216
-сметная прибыль		6643		
Итого по акту в текущих ценах:	руб.	50000		
Итого по акту в текущих ценах:Пятьдесят тысяч руб.				



Сдал: директор МУП г.Сарапула «РиО-Центр» _____ С.Н.Кубонин

М.П.

Принял Браши И.С.
 должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

М.П.

Председатель Совета Дома Томашков И.И.

Унифицированная форма № КС-2 У
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик: ООО УК «Наш Дом»	по ОКПО	
Подрядчик: ООО "Жилремо-Дубровский"	по ОКПО	
Стройка:	по ОКПО	
Объект: УР, г.Сарапул, ул.Путейская, 4		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
	номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3		с по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по смете № 233

Наименование: Закрытие СО

Сметная стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 398.00 руб. ✓

п/п пози ции	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу, руб.		Общая стоимость, руб.			
					Всего	Основной зарплаты в т.ч.	Всего	Основной зарплаты в т.ч.	Основной зарплаты в т.ч.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Отопление										
1	1 Затраты на перевозку работников	-2-21	маш.ч	0.10	82.26	82.26		8		8
2	2 Закрытие СО	-2-22	ч.час	1.00	10.33			10	10	
					10.33					
	Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах		руб.					18	10	8
	-накладные расходы		руб.					10		
	-сметная прибыль		руб.					6		
	ВСЕГО:							34		
	Индекс на осн в/п (на май 2014, прил.6а, п.57) [2_1_6]			12.9500				155		
	Индекс на экспл. машин 4,50*1,18 [2_1_7]			5.3100				48		
	ИТОГО:							203		
	Накладные расходы (11,01*0,94)+(11,01*0,94*0,1712*0,18) [3_2_10]			10.6700				128		
	ИТОГО:							331		
	Сметная прибыль (10,36*0,9)+(10,36*0,9*0,15*0,18) [4_3_11]			9.5700				67		
	ВСЕГО :							398		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого прямых затрат по акту в базовых ценах:	руб.	18	10	8
-накладные расходы	руб.	10		
-сметная прибыль	руб.	6		
Итого по акту в базовых ценах:	руб.	34		
Итого прямых затрат по акту в текущих ценах:	руб.	203	155	48
-накладные расходы		128		
-сметная прибыль		67		
Итого по акту в текущих ценах:	руб.	398		
Итого по акту в текущих ценах:Триста девяносто восемь руб.				

Сдал Шагаев / Шагаев
должность подпись расшифровка подписи

М.П.
 Принял [подпись] / Шагаев
должность подпись расшифровка подписи

М.П.
[подпись] / Шагаев м.м.

Инвестор	_____	по ОКПО	Код 0322005
Заказчик	ООО УК "Наш Дом"	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Жилремо-Дубровский"	по ОКПО	
Стройка	_____		
Объект	Путейская 4		

организация, адрес, телефон, факс
организация, адрес, телефон, факс
организация, адрес, телефон, факс
наименование, адрес
наименование

Вид деятельности по ОКДП	_____
Договор подряда	номер дата
Вид операции	_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	февраль 2014г		

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ
план февраля
обратка гвс

Сметная стоимость выполненных работ

13,327 тыс. руб. ✓✓

№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
										на единицу	всего
5	6	7	8	9	10	11					

обратка гвс

1	1	ТЕР 16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0,165	2 327,23	-	384	384	-	219	36
			Стоимость материалов	=0							15	3
			Оплата труда рабочих	*1,15								
			Затраты труда рабочих	*1,15								
			Затраты труда машинистов	*1,15								
			НР 115% = 442,00; СП 71% = 273,00; Итого	1 099,00								
Итого по : обратка гвс								384,00	384,00	-	219	36,00
												3,00

Индекс на осн з/п 12,73 прил 6 а 64 январь 2014г 4 888
 Индекс на эксп машин 5,76*1,18 0
 Индекс на з/п машинистов 12,73 0
 Индекс на материал 1,85*1,18 0
 ИТОГО 4 888
 Накладные расходы (10,82*0,94)+(10,81*0,94*0,1712*0,18) 4 634
 Сметная прибыль (10,18*0,9)+(10,18*0,9*0,15*0,18) 2 569
 Итого по разделу 12 091

				материал							
№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	всего
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Итого по : материал

Транспортные расходы 0 01 12
 ИТОГО 1 212
 Складские расходы 0 02 24
 Итого по разделу 1 236
 Итого 13 327

Исполнил Чирков Н.Д. мастер

Утвердил _____

Заказчик Некрасова Е.С. техник

Уполномоченный _____ м.п.

Инвестор	_____	по ОКПО	Код 0322005
Заказчик	ООО УК "Наш дом"	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Жилремо-Дубровский"	по ОКПО	
Стройка	_____		
Объект	Путевская 4 кв. 99,103,107,111,115		

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

наименование, адрес

наименование

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда _____

номер _____

дата _____

Вид операции _____

Номер документа	Дата составлены	Отчетный период	
		с	по
4	февраль 2014г		

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ
план
ремонт канализации с устройством заземления в кв.99,103,107,111,115

Сметная стоимость выполненных работ

22,727 тыс. руб. ✓

№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
										Основная зарплата	на единицу
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
канализация											
1	1	ТЕРр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	0,162	902,44	12,37	146	144	2	98	16
			100 м		890,07	5,28			1	0	0
			Эксплуатация машин	*1,15							
			Оплата труда машинистов	*1,15							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,15							
			НР 74% = 107,00; СП 50% = 73,00; Итого 326,00								
2	2	ТЕР 16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	0,162	908,48	41,89	147	140	7	81	13
			100 м		866,59	1,19			-	0	0
			Стоимость материалов	=0							
			Эксплуатация машин	*1,25*1,15							
			Оплата труда машинистов	*1,25*1,15							
			Оплата труда рабочих	*1,15*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25*1,15							
			НР 115% = 161,00; СП 71% = 99,00; Итого 407,00								
3	3	ТЕРр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	0,01	724,08	6,19	7	7	-	79	1
			100 м		717,89	2,63			-	0	0
			Эксплуатация машин	*1,15							
			Оплата труда машинистов	*1,15							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,15							
			НР 74% = 5,00; СП 50% = 4,00; Итого 16,00								
4	4	ТЕР 16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,01	923,14	19,41	9	9	-	85	1
			100 м		903,73	0,40			-	0	0
			Стоимость материалов	=0							
			Эксплуатация машин	*1,25*1,15							
			Оплата труда машинистов	*1,25*1,15							
			Оплата труда рабочих	*1,15*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,25*1,15							
			НР 115% = 10,00; СП 71% = 6,00; Итого 25,00								
5	6	ТЕРр 65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	0,02	683,26	11,21	13	13	-	73	1
			100 шт.		672,05	4,77			-	0	0
			Эксплуатация машин	*1,15							
			Оплата труда машинистов	*1,15							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда машинистов	*1,15							
			НР 74% = 10,00; СП 50% = 7,00; Итого 30,00								
6	7	ТЕРр 65-6-14	Смена: унитазов	0,03	4 036,01	62,81	121	119	2	408	12
			100 шт.		3 973,20	6,59			-	0	0
			Стоимость материалов	=0							
			Эксплуатация машин	*1,15							
			Оплата труда машинистов	*1,15							
			Оплата труда рабочих	*1,15							
			Затраты труда рабочих	*1,15							

1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Затраты труда машинистов *1,15
 НР 103% = 123,00; СП 60% = 71,00; Итого 315,00

Итого по : канализация			443,00	432,00	11,00	
					1,00	
Индекс на осн.з/п 12,73 прил 6 а 54 январь 2014г			5 499			
Индекс на эксл машин 6,47*1,18			76			
Индекс на з/п машинистов 12,73			13			
Индекс на материал 2,42*1,18			0			
ИТОГО			5 588			
Накладные расходы (10,82*0,94)+(10,81*0,94*0,1712*0,18)			4 361			
Сметная прибыль (10,18*0,9)+(10,18*0,9*0,15*0,18)			2 446			
Итого по разделу			12 395			

строительные

1	1	ТЕР 46-03-010-3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	шт.	0,04	1 299,33	-	52	52	-	127	5
			100 шт.			1 299,33	-				35	1
			Оплата труда рабочих									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
			НР 99% = 51,00; СП 60% = 31,00; Итого 134,00									

Итого по : строительные			52,00	52,00	-	5,00
						1,00

Индекс на осн.з/п 12,73 прил 6 а 45 январь 2014г			662
Индекс на эксл машин 4,14*1,18			0
Индекс на з/п машинистов 12,73			0
Индекс на материал 3,25*1,18			0
ИТОГО			662
Накладные расходы (10,82*0,94)+(10,81*0,94*0,1712*0,18)			535
Сметная прибыль (10,18*0,9)+(10,18*0,9*0,15*0,18)			292
Итого по разделу			1 489

заземление

1	1	ТЕРм 08-02-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2	шт.	0,15	220,62	-	33	33	-	22	3
			100 м			220,62	-				0	0
			Оплата труда рабочих									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
			НР 95% = 31,00; СП 65% = 21,00; Итого 85,00									
2	2	ТЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	шт.	0,1	574,36	33,26	57	54	3	54	5
			100 м			541,10	0,65				0	0
			Стоимость материалов									
			Эксплуатация машин									
			Оплата труда машинистов									
			Оплата труда рабочих									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
			НР 95% = 51,00; СП 65% = 35,00; Итого 143,00									
3	3	ТЕРм 08-02-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	шт.	0,2	96,26	-	19	19	-	10	2
			10 шт.			96,26	-				0	0
			Стоимость материалов									
			Оплата труда рабочих									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									
			НР 95% = 18,00; СП 65% = 12,00; Итого 49,00									

Итого по : заземление			109,00	106,00	3,00	10,00
------------------------------	--	--	---------------	---------------	-------------	--------------

Индекс на осн.з/п 12,73 прил 6 а 74 январь 2014г			1 349
Индекс на эксл машин 5,6*1,18			20
Индекс на з/п машинистов 12,73			0
Индекс на материал 2,43*1,18			0
ИТОГО			1 369
Накладные расходы (10,82*0,94)+(10,81*0,94*0,1712*0,18)			1 048
Сметная прибыль (10,18*0,9)+(10,18*0,9*0,15*0,18)			640
Итого по разделу			3 057

материал

1	1	Труба пвх д. 110*2000	шт.	4	259,00	-	1 036	-	-	-	-
2	2	Труба пвх д. 110*1000	шт.	5	155,00	-	775	-	-	-	-
3	3	Труба пвх 110*250	шт.	4	86,00	-	344	-	-	-	-
4	4	Труба пвх 50*250	шт.	4	35,00	-	140	-	-	-	-
5	5	Ревизия 110	шт.	2	82,00	-	164	-	-	-	-
6	6	Топер д. 50	шт.	2	112,00	-	224	-	-	-	-
7	7	Отвод 50	шт.	6	14,00	-	84	-	-	-	-
8	8	Отвод 110*45	шт.	2	43,00	-	86	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тройник 110*50 90°	шт.	4	60,00	-	240	-	-	-
	Тройник 110*110*45	шт.	4	80,00	-	320	-	-	-
11	Хомут с резин., дюб., саморез д. 100	шт.	5	64,00	-	320	-	-	-
12	Герметик 300 мл	шт.	1	135,00	-	135	-	-	-
13	Пена монтаж 750 мл	шт.	3	198,00	-	594	-	-	-
14	Круг отр. 230	шт.	2	45,00	-	90	-	-	-
15	Провод ПВ1-4,0	м	10	14,79	-	148	-	-	-
16	Сталь полоса 20*4	м	15	24,20	-	363	-	-	-
17	Сталь д. 16	м	7,5	49,88	-	374	-	-	-
18	Болт с гайк 6*20	шт.	5	1,45	-	7	-	-	-
19	Электроды 3 мм	кг.	0,3	123,30	-	37	-	-	-
20	Цемент	кг.	5	5,00	-	25	-	-	-
21	Очиститель пены 500мл	шт.	1	90,00	-	90	-	-	-
22	Песок	кг	20	1,00	-	20	-	-	-
Итого по : материал						5 616,00	-	-	-
Транспортные расходы 0.01						56	-	-	-
ИТОГО						5 672	-	-	-
Складские расходы 0.02						113	-	-	-
Итого по разделу						5 786	-	-	-
Итого						22 727	-	-	-

Исполнил Чирков Н.Д.  мастер
 Утвердил _____
 Заказчик Круговских Е.Ю. ст.техник
 Уполномоченный И.И. Романов 

Наименование объекта: Путейская 4

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
ремонт кровли**

Сметная стоимость 170,216 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кровля										
1	ТЕРр 58-17-2	Разборка покрытий кровель: из металлочерепицы	0,13	705,90	2,76	91	91	-	84	11
		100 м2		703,14	-			-	-	-
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		НР 83% = 76,00; СП 65% = 59,00; Итого 226,00								
2	ТЕРр 69-3-1	Прорезка отверстий для устройства слуховых окон	0,06	1 063,22	175,28	64	53	11	97	6
		100 шт.		887,94	-			-	-	-
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		НР 78% = 41,00; СП 50% = 27,00; Итого 132,00								
3	ТЕР 10-01-003-1	Устройство слуховых окон	6	347,59	37,05	2 085	569	222	10	62
		шт		94,82	2,39			14	0	1
		Эксплуатация машин	*1,25*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,25*1,25							
		Затраты труда машинистов	*1,25*1,25							
		НР 106% = 618,00; СП 54% = 315,00; Итого 3 018,00								
3.1	ССЦ 101-0942	Приборы оконные	6	14,52		87				
		компл.								
3.2	ССЦ 203-0557	Переплеты оконные	3	69,85		210				
		м2								
4	ТЕР 12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,09	12 186,29	44,58	1 097	145	4	176	16
		100 м2		1 612,68	4,35			-	0	0
		Эксплуатация машин	*1,25*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,25*1,25							
		Затраты труда машинистов	*1,25*1,25							
		НР 108% = 157,00; СП 55% = 80,00; Итого 1 334,00								
5	ТЕР 10-01-083-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	0,26	3 657,62	131,49	951	90	34	36	9
		100 м2		346,69	9,99			3	1	0
		Эксплуатация машин	*1,25*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,25*1,25							
		Затраты труда машинистов	*1,25*1,25							
		НР 106% = 99,00; СП 54% = 50,00; Итого 1 100,00								
6	ТЕР 12-01-023-2	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	0,26	1 179,22	204,20	306	155	53	64	17
		100 м2		597,12	17,14			4	1	0
		Эксплуатация машин	*1,25*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,25*1,25							
		Затраты труда машинистов	*1,25*1,25							
		НР 108% = 172,00; СП 55% = 87,00; Итого 565,00								
6.1	ТССЦ 101-4525	Профнастил оцинкованный С10-1100	28	68,50		1 918				
		м2								
6.2	ССЦ 101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	0,03	12 306,92		369				
		т								
7	ТЕРр 58-20-2	Ремонт покрытия кровли по карнизу	1,2	5 135,68	13,60	6 162	868	16	79	95
		100 м		723,39	2,50			3	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		НР 83% = 723,00; СП 65% = 566,00; Итого 7 451,00								
7,1	ССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,3888	13 306,52		- 5 174				
		<i>m</i>								
8	ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м(конек)	1,2	3 018,12	8,51	3 622	569	10	52	62
		<i>100 м</i>		473,83	1,44			2	0	0
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		НР 83% = 474,00; СП 65% = 371,00; Итого 4 467,00								
8,1	ССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,2208	13 306,52		- 2 938				
		<i>m</i>								
9	Е5-1-20	Установка саморезов	143	12,18	-	1 742	1 742	-	-	-
		<i>чел.-ч</i>		12,18	-			-	-	-
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда рабочих	*1,25							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		НР 83% = 1 446,00; СП 65% = 1 132,00; Итого 4 320,00								
9,1	ССЦ 101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	0,0835	67 295,06		5 619				
		<i>m</i>								
10	ТЕРр 58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,2	2 862,44	42,38	572	84	8	46	9
		<i>100 м</i>		419,72	-			-	-	-
		Эксплуатация машин	*1,15							
		Оплата труда машинистов	*1,15							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,15							
		НР 83% = 70,00; СП 65% = 55,00; Итого 697,00								
Итого по : кровля						16 783,00	4 366,00	358,00		287,00
								26,00		1,00
Индекс на осн з/п 12.73 прил.6 а 45 январь 2014г						55 579				
Индекс на эксп.машин 4,14*1,18						1 622				
Индекс на з/п машинистов 12,73						331				
Индекс на материал 3,25*1,18						46 246				
ИТОГО						103 778				
Накладные расходы (10,82*0,94)+(10,81*0,94*0,1712*0,18)						40 637				
Сметная прибыль (10,18*0,9)+(10,18*0,9*0,15*0,18)						25 801				
Итого по разделу						170 216				

Исполнил _____

Б.С.
Таманов М.М.
Инженер

Инвестор	_____	по ОКПО	Код 0322005
Заказчик	ООО УК "Наш дом" _____ организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Жилремо-Дубровский" _____ организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	_____		
Объект	Путейская 4 _____ наименование, адрес		
			Вид деятельности по ОКДП _____
			Договор подряда _____
			номер _____
			дата _____
			Вид операции _____

Номер документа	Дата составлены	Отчетный период	
		с	по
	июль 2014г	01.07.2014	31.07.2014

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

дератизация т/п

Сметная стоимость выполненных работ

1,923 тыс. руб. ✓

№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
										Основная зарплата	на единицу
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1		Дератизация т/п.	983	1,76	-	1 730		-	-	-
	2		Сопровождение работников СЭС	1,5	128,91	-	193		-	-	-
				М2							
				ЧАС							
Итого по : дератизация т/п							1 923,00		-		-

Сдел зам.директора ООО "Жилремо-Дубровский"
должность

В.В. Пастухов
Пастухов В.В.
расшифровка подписи

Принял директор ООО УК "Наш дом"
должность

И.Б. Красик
Красик И.Б.
расшифровка подписи

А.А. /Таманов м.м./

Инвестор	_____	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик	ООО УК "Наш Дом"	по ОКПО		
Подрядчик	ООО "Жилремо-Дубровский"	по ОКПО		
Стройка	_____			
Объект	Путейская 4			

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

наименование, адрес

наименование

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда номер _____

дата _____

Вид операции _____

Номер документа	Дата составлены	Отчетный период	
	март 2014г	с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

установка счетчика

Сметная стоимость выполненных работ

9,618 тыс. руб.

№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч основных рабочих машинистов	
					Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

электрика

1	1	ТЕРм 08-01-053-1	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	шт.	3	91,53	15,49	275	87	46	3	8
			Эксплуатация машин	*1,15		28,86	1,11			3	0	0
			Оплата труда машинистов	*1,15								
			Оплата труда рабочих	*1,15								
			Затраты труда рабочих	*1,15								
			Затраты труда машинистов	*1,15								
			НР 95% = 86,00; СП 65% = 59,00; Итого 420,00									
	1,1	ССЦ 509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	-3	37,25		-112				
2	2	ТЕРм 08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	1	14,47	3,14	15	11	3	1	1
			Эксплуатация машин	*1,15		10,65	0,21			-	0	0
			Оплата труда машинистов	*1,15								
			Оплата труда рабочих	*1,15								
			Затраты труда рабочих	*1,15								
			Затраты труда машинистов	*1,15								
			НР 95% = 10,00; СП 65% = 7,00; Итого 32,00									
3	3	ТЕРм 08-02-405-1	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ²	100 м	0,08	1 557,20	151,92	125	36	12	44	4
			Эксплуатация машин	*1,15		444,72	5,36			-	0	0
			Оплата труда машинистов	*1,15								
			Оплата труда рабочих	*1,15								
			Затраты труда рабочих	*1,15								
			Затраты труда машинистов	*1,15								
			НР 95% = 34,00; СП 65% = 23,00; Итого 182,00									
Итого по : электрика								303,00	134,00	61,00		13,00
										3,00		

Индекс на осн з/п 12,73 прил.6 а 72 январь 2014г	1 706
Индекс на эксл. машин 6,26*1,18	428
Индекс на з/п машинистов 12,73	38
Индекс на материал 3,67*1,18	468
ИТОГО	2 640
Накладные расходы (10,82*0,94)+(10,81*0,94*0,1712*0,18)	1 363
Сметная прибыль (10,18*0,9)+(10,18*0,9*0,15*0,18)	837
Итого по разделу	4 840

материалы

1	1	Счетчик СЕ 301 3х фаз.	шт.	1	2 828,89	-	2 829	-	-	-	-
2	2	Провод ПВ 1-25	м	6	101,65	-	610	-	-	-	-
3	3	Кабель ВВГ 3,*2,5	м	2	27,93	-	56	-	-	-	-
4	4	Трансформатор тока 200/5	шт.	3	381,00	-	1 143	-	-	-	-
Итого по : материалы								4 638,00			

1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Транспортные расходы 0.01	46
ИТОГО	4 684
Складские расходы 0.02	94
Итого по разделу	4 778
Итого по акту	9 618

Исполнил Беркутов О.В. *Бел* мастер
 Утвердил _____
 Заказчик Некрасова Е.С. техник
 Уполномоченный _____

Заваров М.М.