

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Путейская 9
подъезд №7

Форма по ОКУД	Код	322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	
	дата	
Договор подряда	номер	
	дата	
Вид операции		

ремонт подъезда №7

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ
Путейская 9 ремонт подъезда №7

Сметная стоимость выполненных работ 40,825 тыс. руб.

наименования работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
		Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
							Основная зарплата	на единицу
3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета ремонт подъезда

Раздел строительные работы

Окраска клевыми составами: простая	1,71	197,55	8,51	338	207	15	13,7	23,43
100 м2		121,15	1,44			2	0,1	0,17

НР 80%=168, ОП 50%=105, Итого =610

Очистка вручную поверхности от перхлорвинилового и масляных красок(прим)	1,22	174,13	-	212	212	-	20,8	25,38
100 м2		174,13	-			-	-	-

НР 80%=170, ОП 50%=106, Итого =489

Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1,22	1099,55	10,71	1341	205	13	17,46	21,3
100 м2		168,04	0,17			0	0,01	0,02

Исправка к эксплуатации машин: *1,25
Исправка к зарплате машинистов *1,25
Исправка к основной зарплате *1,15
Исправка к трудозатратам строителей *1,15
Исправка к трудозатратам машинистов *1,25
НР 94,5%=134, ОП 45,75%=96, Итого =1631

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	0,1716	876,23	9,54	150	67	2	42,1	7,22
100 м2		390,23	1,44			0	0,1	0,02

НР 80%=84, ОП 50%=34, Итого =238

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и страд: без шлифовки за 2 раза	0,15	1066,34	1,03	160	112	0	80,73	12,11
100 м2		748,28	-			-	-	-

НР 80%=80, ОП 50%=56, Итого =306

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	0,27	566,87	7,48	153	34	2	13,57	3,66
100 м2		125,78	1,44			0	0,1	0,03

НР 80%=27, ОП 50%=17, Итого =198

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	0,064	508,53	9,54	33	11	1	18,47	1,18
100 м2		171,2	1,44			0	0,1	0,01

НР 80%=9, ОП 50%=8, Итого =47

1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9
8	10	61-2-	Ремонт тротуарных плиточных дорожек до уровня существующих дорожек с использованием плиточных элементов толщиной 20 мм	100 м ²	0,053	3124,02 1931,3	22,52 9,6	166	102
Итого = 298									
9	11	15-02-016-	Улучшение поверхности тротуаров в цементно-известковых растворах с использованием цемента и бетона	100 м ²	0,064	1975,56 844,6	131,51 92,06	126	54
Итого = 211									
10	12	15-02-019-5	Площадки из асфальта для стоянок автомобилей	100 м ²	0,0296	2585,11 1078,55	88,28 47,54	77	32
Итого = 124									
11	13	62-23-0	Устройство тротуарных дорожек из плиточных элементов толщиной 20 мм	100 м ²	0,018	599,48 175,67	1,03	11	
Итого = 15									
12	14	62-39-0	Устройство тротуарных дорожек из плиточных элементов толщиной 20 мм	100 м ²	0,041	1093,9 618,78	1,03	45	
Итого = 78									
13	15	62-32-0	Устройство тротуарных дорожек из плиточных элементов толщиной 20 мм	100 м ²	0,0846	1174,93 699,81	1,03	99	
Итого = 176									
14	16	69-7-1	Устройство тротуарных дорожек из плиточных элементов толщиной 20 мм	100 м ²	0	561,75 347,12	3,89		
Итого = 8									
15	17	67-2-0	Устройство тротуарных дорожек из плиточных элементов толщиной 20 мм	100 м ²	0,011	688,01 639,6	48,41 20,63		8
Итого = 18									
16	18	11-01-027-3	Устройство тротуарных дорожек из плиточных элементов толщиной 20 мм	100 м ²	0,011	12670,4 1292,61	163,62 46,92		139
Итого = 165									
17	19	15-01-070-3	Устройство тротуарных дорожек из плиточных элементов толщиной 20 мм	100 м ²	10,04	20,12 19,49	0,63		202
Итого = 202									

8	9	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Поправка к розничной зарплате: *1,15								
		Поправка к трудовым затратам строителей *1,15								
		Поправка к трудовым затратам машиниста *1,25								
		НР 84,5%=185, СП 46,75%=92, Итого =478								
102		Панели МДФ цена								
		46,16/1,16/3,87*1,02*1,03 =	50,2	10,35		520				
		10,35 руб/м								
		Дюбель с шурупом 6/35 мм	181	0,09		16				
		шт.								
54		разделу				3796	1342	53		145,49
								12		0,93
		с индексом 3,87*1,16 прил 2 п.40 апрель 2012г								
		ЗП рабочих с индексом 10,63				11249				
		машинов с индексом 10,63				14263				
		цена машин с индексом 6,45*1,16				127				
		затраты в текущих ценах				264				
		расходы с индексом 9,04*0,94				25903				
		автомобиль с индексом 8,6*0,9				9842				
		в текущих ценах по разделу				5081				
						40825				
		по локальной смете				3796	1342	53		145,49
								12		0,93
77	32					40825				

Александр Иванович



[Handwritten signature]

11 3

45 25

99 59

8 7

139 14

202 196

1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,015	12888,84	188,16	193	22	
			100 м2		1486,5	53,96			
			Поправка к эксплуатации машин: *1,25*1,15						
			Поправка к зарплате машинистов: *1,25*1,15						
			Поправка к основной зарплате: *1,15*1,15						
			Поправка к трудовым затратам строителей *1,15*1,15						
			Поправка к трудовым затратам машинистов *1,25*1,15						
			НР 110,7%=26, СП 63,75%=15, Итого =234						
7	7	15-01-070-2	Облицовка дверных проемов и стен МДФ	1,56	23,14	0,72	36	35	
			м2		22,42				
			Поправка к стоимости материалов: =0						
			Поправка к эксплуатации машин: *1,25*1,15						
			Поправка к зарплате машинистов: *1,25*1,15						
			Поправка к основной зарплате: *1,15*1,15						
			Поправка к трудовым затратам строителей *1,15*1,15						
			Поправка к трудовым затратам машинистов *1,25*1,15						
			НР 94,5%=33, СП 46,75%=16, Итого =85						
7,1	7,1	прайс	Панели МДФ цена 48,16/1,18/3,97*1,03*1,02=10,3 6 р/м	7,8	10,35		81		
7,2	7,2	101-2690	Дюбель с шурупом 6/35 мм шт.	28	0,09		3		
			Итого по разделу				525	142	
			Индекс на осн з/п 10,63 прил.2 п.40 май				1507		
			Индекс на эксл. машин 6,48*1,15				41		
			Индекс на з/п машинистов 10,63				15		
			Индекс на материал 3,97*1,18				1756		
			ИТОГО				3320		
			Индекс к накладным расходам 9,04*0,94				1104		
			Индекс к сметной прибыли 6,5*0,9				576		
			Итого по разделу				5000		
			Итого по смете				525		
			Итого по разделам				5000		

Сделал: *А.В. Б.*
 Принял: *И.С.*

ТОС
 ПУТЕЙСКАЯ 9/1
 ИНН 1827010140
 ОГРН 10418026061

1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,015	12888,84	188,16	193	22	3
			100 м2		1486,5	53,96			
			Поправка к эксплуатации машин: *1,25*1,15						
			Поправка к зарплате машинистов: *1,25*1,15						
			Поправка к основной зарплате: *1,15*1,15						
			Поправка к трудовым затратам строителей *1,15*1,15						
			Поправка к трудовым затратам машинистов *1,25*1,15						
			НР 110,7%=28, ОП 63,75%=15, Итого =234						
7	7	16-01-070-2	Облицовка дверных проемов и стен МДФ	1,56	23,14	0,72	36	35	
			м2		22,42	-			
			Поправка к стоимости материалов: =0						
			Поправка к эксплуатации машин: *1,25*1,15						
			Поправка к зарплате машинистов: *1,25*1,15						
			Поправка к основной зарплате: *1,15*1,15						
			Поправка к трудовым затратам строителей *1,15*1,15						
			Поправка к трудовым затратам машинистов *1,25*1,15						
			НР 94,5%=33, ОП 46,75%=16, Итого =85						
7,1	7,1	прайс	Панели МДФ цена 43,16/1,18/3,97*1,03*1,02=10,3 6 р/м	7,8	10,35		81		
7,2	7,2	101-2580	Дюбель с шурупом 6/35 мм	28	0,09		3		
			шт.						
			Итого по разделу				525	142	
			Индекс на осн. з/п 10,83 прил 2 п.40 май			1507			
			Индекс на эксл. машин 6,43*1,15			41			
			Индекс на з/п машинистов 10,83			15			
			Индекс на материал 3,97*1,15			1756			
			ИТОГО			3320			
			Индекс к накладным расходам 9,04*0,94			1104			
			Индекс от сметной прибыли 8,6*0,9			576			
			Итого по разделу			5000			
			Итого по виду				525	142	
			Итого по разделам			5000			

Одн: *Иванов И.И.*

Принял: *Петров П.П.*

ТОЖ.

ИНН 1827010180
ОГРН 1041802506778