

| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|-------------|--|-------|--------------------|-----------------|----|---|
| 8 | 9 | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза 100 м2 НР 80%=14, СП 50%=9, Итого =53 | 0,028 | 1093,9 618,78 | 1,03 - | 31 | |
| 9 | 10 | 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза 100 м2 НР 80%=40, СП 50%=25, Итого =150 | 0,072 | 1174,93 699,81 | 1,03 - | 85 | |
| 10 | 14 | 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 НР 79%=40, СП 50%=25, Итого =146 | 0,023 | 3543,57 2171,72 | 22,52 9,6 | 82 | |
| 11 | 15 | 61-4-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 НР 79%=11, СП 50%=7, Итого =39 | 0,005 | 4234,93 2793,99 | 24,21 10,32 | 21 | |
| 12 | 16 | 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 100 м2 НР 79%=23, СП 50%=15, Итого =90 | 0,008 | 6423,45 3687,14 | 39 16,62 | 51 | |
| 13 | 17 | 59-7-1 | Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок 100 шт. НР 76%=3, СП 60%=2, Итого =10 | 0,01 | 561,75 347,12 | 3,89 - | 8 | |
| 14 | 18 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 НР 80%=15, СП 68%=13, Итого =47 | 0,028 | 688,01 639,6 | 48,41 20,63 | 15 | |
| 15 | 19 | 11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 100 м2 Поправка к эксплуатации машин: *1,25 Поправка к зарплате машинистов: *1,25 Поправка к основной зарплате: *1,15 Поправка к трудозатратам строителей *1,15 Поправка к трудозатратам машиниста *1,25 НР 110,7%=42, СП 63,75%=24, Итого =420 | 0,028 | 12670,4 1292,61 | 163,82 46,82 | 10 | |
| 16 | 20 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических 100 м Поправка к эксплуатации машин: *1,25 Поправка к зарплате машинистов: *1,25 Поправка к основной зарплате: *1,15 Поправка к трудозатратам строителей *1,15 Поправка к трудозатратам машиниста *1,25 НР 110,7%=17, СП 63,75%=10, Итого =181 | 0,054 | 2860,23 277,16 | 7,75 - | 10 | |
| 17 | 23 | 15-01-070-2 | Облицовка дверных проемов и стен МДФ м2 Поправка к стоимости материалов: =0 Поправка к эксплуатации машин: *1,25 Поправка к зарплате машинистов: *1,25 Поправка к основной зарплате: *1,15 Поправка к трудозатратам строителей *1,15 Поправка к трудозатратам машиниста *1,25 НР 94,5%=280, СП 46,75%=139, Итого =724 | 15,2 | 20,12 19,49 | 0,01 - | 1 | |

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

0
Липецкая, 9
Знаков А.В.

| | |
|---------------|--------|
| Форма по ОКУД | Код |
| по ОКПО | 322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |

Элемент подъезда №5

| | |
|--------------------------|-------|
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда | номер |
| | дата |
| Вид операции | |

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|----|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
| | | с | по |
| | | | |

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ремонт подъезда

Сметная стоимость выполненных работ 45,925 тыс. руб.

| Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда, чел.-ч | |
|--|------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | Всего | Экспл. машин в т.ч. зарплата | Всего | Основная зарплата | Экспл. машин в т.ч. зарплата | основных рабочих машинистов | |
| | | | | | | | Основная зарплата | на единицу |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел отделочные работы | | | | | | | | |
| Окраска клеевыми составами: | | | | | | | | |
| порошк | 1,96 | 197,55 | 8,51 | 387 | 237 | 17 | 13,7 | 26,85 |
| 100 м2 | | 121,15 | 1,44 | | | 3 | 0,1 | 0,2 |
| ИФ 30%=192, СП 50%=120, Итого =700 | | | | | | | | |
| Окраска вручную поверхности поливинилхлоридных и масляных красок (прим) | | | | | | | | |
| 100 м2 | 1,46 | 174,13 | - | 254 | 254 | - | 20,8 | 30,37 |
| | | 174,13 | - | | | - | - | - |
| ИФ 30%=203, СП 50%=127, Итого =585 | | | | | | | | |
| Окраска поливинилацетатными дисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, окрашенным под окраску | | | | | | | | |
| 100 м2 | 1,46 | 1099,55 | 10,71 | 1605 | 245 | 16 | 17,46 | 25,49 |
| | | 168,04 | 0,17 | | | 0 | 0,01 | 0,02 |
| Итого к эксплуатации машин: *1,25 | | | | | | | | |
| Итого к зарплате машинистов: *1,25 | | | | | | | | |
| Итого к основной зарплате: *1,15 | | | | | | | | |
| Итого к трудовым затратам строителей *1,15 | | | | | | | | |
| Итого к трудовым затратам машинистов *1,25 | | | | | | | | |
| ИФ 34,5%=232, СП 46,75%=115, Итого =1952 | | | | | | | | |
| Окраска масляная окраска ранее окрашенных окон: с шпательной и расчисткой старой краски до 10% | | | | | | | | |
| 100 м2 | 0,172 | 876,23 | 9,54 | 151 | 67 | 2 | 42,1 | 7,24 |
| | | 390,23 | 1,44 | | | 0 | 0,1 | 0,02 |
| ИФ 30%=54, СП 50%=34, Итого =238 | | | | | | | | |
| Окраска масляная окраска ранее окрашенных полов: с шпательной и расчисткой старой краски до 10% | | | | | | | | |
| 100 м2 | 0,27 | 566,87 | 7,48 | 153 | 34 | 2 | 13,57 | 3,66 |
| | | 125,78 | 1,44 | | | 0 | 0,1 | 0,03 |
| ИФ 30%=27, СП 50%=17, Итого =198 | | | | | | | | |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и без рельефа за 2 раза | | | | | | | | |
| 100 м2 | 0,15 | 1066,34 | 1,03 | 160 | 112 | 0 | 80,73 | 12,11 |
| | | 748,28 | - | | | - | - | - |
| ИФ 30%=90, СП 50%=56, Итого =306 | | | | | | | | |
| Штукатурка поверхностей стен здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | | | | | | | | |
| 100 м2 | 0,056 | 2121,98 | 151,23 | 119 | 54 | 8 | 99,72 | 5,58 |
| | | 971,29 | 105,87 | | | 6 | 8,73 | 0,49 |
| Итого к эксплуатации машин: *1,25*1,15 | | | | | | | | |
| Итого к зарплате машинистов: *1,25*1,15 | | | | | | | | |
| Итого к основной зарплате: *1,15*1,15 | | | | | | | | |

| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|----|-------------|--|-------|---------|--------|-----|---|---|
| | | | Поправка к трудозатратам строителей *1,15*1,15 Поправка к трудозатратам машиниста *1,25*1,15 НР 94,5%=57, СП 46,75%=28, Итого =204 | | | | | | |
| 8 9 | | 62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза 100 м2 НР 80%=7, СП 50%=5, Итого =44 | 0,053 | 599,48 | 1,03 | 32 | | |
| | | | | | 175,67 | | | | |
| 9 10 | | 62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза 100 м2 НР 80%=14, СП 50%=9, Итого =53 | 0,028 | 1093,9 | 1,03 | 31 | | |
| | | | | | 618,78 | | | | |
| 10 11 | | 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза 100 м2 НР 80%=40, СП 50%=25, Итого =150 | 0,072 | 1174,93 | 1,03 | 85 | | |
| | | | | | 699,81 | | | | |
| 11 12 | | 62-2-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных откосов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% 100 м2 НР 80%=6, СП 50%=4, Итого =34 | 0,038 | 648,14 | 10,57 | 25 | | |
| | | | | | 196,5 | 1,44 | | | |
| 12 15 | | 61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 НР 79%=22, СП 50%=14, Итого =83 | 0,013 | 3543,57 | 22,52 | 46 | | |
| | | | | | 2171,72 | 9,6 | | | |
| 13 17 | | 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 100 м2 НР 79%=35, СП 50%=22, Итого =134 | 0,012 | 6423,45 | 39 | 17 | | |
| | | | | | 3687,14 | 16,62 | | | |
| 14 19 | | 57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 НР 80%=11, СП 68%=9, Итого =33 | 0,02 | 688,01 | 48,41 | 14 | | |
| | | | | | 639,6 | 20,83 | | | |
| 15 20 | | 11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 100 м2 Поправка к эксплуатации машин: *1,25 Поправка к зарплате машинистов: *1,25 Поправка к основной зарплате: *1,15 Поправка к трудозатратам строителей *1,15 Поправка к трудозатратам машиниста *1,25 НР 110,7%=30, СП 63,75%=17, Итого =300 | 0,02 | 12670,4 | 163,62 | 150 | | |
| | | | | | 1292,61 | 46,92 | | | |
| 16 24 | | 15-01-070-2 | Облицовка дверных проемов и стен МДФ м2 Поправка к стоимости материалов: =0 Поправка к эксплуатации машин: *1,25 Поправка к зарплате машинистов: *1,25 Поправка к основной зарплате: *1,15 Поправка к трудозатратам строителей *1,15 Поправка к трудозатратам машиниста *1,25 НР 94,5%=280, СП 46,75%=139, Итого =724 | 15,2 | 20,12 | 0,65 | 16 | | |
| | | | | | 19,49 | | | | |
| 16,1 24,1 | | прайс | Панели МДФ цена 46,16/1,18/3,97*1,03*1,02=10,3 5 р/м | | 76 | 10,35 | | | |
| 16,2 24,2 | | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм шт. | | 273 | 0,09 | | | |

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------|---------|--------|----|----|---|-------|------|
| Установка дверных коробок: в стенных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | | | | | | | | |
| 100 шт. | 0,01 | 1812,06 | 269,72 | 18 | 15 | 3 | 179,3 | 1,79 |
| | | 1542,33 | 42,27 | | | 0 | 3,97 | 0,04 |

82%=13, СП 62%=10, Итого =41

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------|------|----|--|--------|
| 32 | | | | 4526 | 1512 | 62 | | 163,98 |
| | | | | | | 12 | | 0,91 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 31 | | | | | | | | |
| расход 10,72 прил.2 п.40 июль | | | 16209 | | | | | |
| единиц 5,28*1,18 | | | 315 | | | | | |
| единиц 10,72 | | | 126 | | | | | |
| единиц 3,51*1,18 | | | 12226 | | | | | |
| расходам 9,11*0,94 | | | 28877 | | | | | |
| прибыли 8,58*0,9 | | | 11254 | | | | | |
| | | | 5794 | | | | | |
| | | | 45925 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------|------|----|--|--------|
| 30 | | | | 4526 | 1512 | 62 | | 163,98 |
| | | | | | | 12 | | 0,91 |

30 45925

Александр Александрович
Брусилов