

Дефектная ведомость

ТСЖ "Дальняя, 43"

02.09.16

Утепление фасада с облицовкой
стальным сайдингом

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Устройство лесов	м ²	360	
2	Устройство крепежных с креплением к стене	шт	760	1шт=12р.
3	Сверление по керниту Ø8	шт	760	
4	Устройство плиты заверша- ющей пленкой	шт	40	1шт=201,6р
5	Устройство профиля Г-образного	шт	180	1шт=216,2р.
6	Устройство карнизного угла	шт	20	1шт=453,6р.
7	Устройство сайдинга	м ²	362,336	1м ² =935,8р.
8	Саморезы 4,2x16	шт	2400	1шт=0,42р.
	Саморезы 4,8x28	шт	2000	1шт=1,85р.
	Шурфы с дюбелем 8x80	шт	760	1шт=14,44р.
9	Устройство теплоизоляции в окнах плит Изобокс-Инсайд	м ³	15,532	1м ³ =1678,52р.
10	Поддон для сайдинга	шт	4	1шт=800р.
11	Устройство мембраны гидроизоляционная ветро- защитная	рул.	6	1рул=1139,6р. 1рул=75м ²
12	Сверление отверстий Ø8 под теплоизоляцию анкерный болт	шт шт	2160 2160	1шт=40 коп.
Составил: <i>М. Мингазов</i> А.Г. (ООО "Кровель")				
Проверил:				