

СОГЛАСОВАНО:

26 12 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на Закольцовка системы ГВС



УТВЕРЖДАЮ:

2016г.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 30,637 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,013 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 21,52 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Водопровод												
1	ТЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (Районный к-т 15%, ЭМ=1,18 к расх., ЗПМ=1,18; ТЗМ=1,18) НР (1639 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (936 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,3	7805,15	74,59	7347,74	1 прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82	2342	115	22	2205
					382,82	2,46				1		
2	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (Районный к-т 15%, ЭМ=1,18 к расх., ЗПМ=1,18; ТЗМ=1,18) НР (845 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (536 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопровода	0,3	378,86	8,44	61,12	1 прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82	114	93	3	18
					309,3	1,64						
3	ТССЦ-507-3356	Труба из полипропилена PN 20/32 (Районный к-т 15%, ЭМ=1,18 к расх., ЗПМ=1,18; ТЗМ=1,18)	м	30	30,73		30,73	1 прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82	922			922
4	ТССЦ-302-1485	Кран шаровой В-В размером 1" (Районный к-т 15%, ЭМ=1,18 к расх., ЗПМ=1,18; ТЗМ=1,18)	шт.	5	102,12		102,12	1 прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82	511			511
5	ТССЦ-507-5044	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 32х1" (Районный к-т 15%, ЭМ=1,18 к расх., ЗПМ=1,18; ТЗМ=1,18)	шт.	5	17,27		17,27	1 прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82	86			86
6	ТССЦ-507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" (Районный к-т 15%, ЭМ=1,18 к расх., ЗПМ=1,18; ТЗМ=1,18)	шт.	5	22,44		22,44	1 прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82	112			112
7	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм (Районный к-т 15%, ЭМ=1,18 к расх., ЗПМ=1,18; ТЗМ=1,18)	шт.	5	1,37		1,37	1 прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82	7			7

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм (Районный к-т 15%; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; ТЗМ=1,18)	шт.	20	6,57		6,57	1 прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82	131			131
9	ТССС-507-3300 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм (Районный к-т 15%; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; ТЗМ=1,18)	шт.	4	3,67		3,67	1 прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82	15			15
10	прайс опора д=32мм (Районный к-т 15%; ЭМ=1,18 к расх.; ЗПМ=1,18; ТЗМ=1,18)		15	2,42		2,42	1 прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82	36			36
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								4276	208	25	4043
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82)								26681	2999	151	23531
Накладные расходы											
Сметная прибыль								2484			14
Итого по разделу 1 Водопровод :								1472			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								27793			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								2844			
Итого								30637			
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы								23531			
ФОТ								151			
Накладные расходы								3013			
Сметная прибыль								2484			
Итого по разделу 1 Водопровод								1472			
								30637			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								4276	208	25	4043
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (прил.10 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=5,69; ЗПМ=14,42; МАТ=5,82)								26681	2999	151	23531
Накладные расходы											
Сметная прибыль								2484			14
Итого по смете:								1472			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								27793			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								2844			
Итого								30637			
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы								23531			
ФОТ								151			
Накладные расходы								3013			
Сметная прибыль								2484			
ВСЕГО по смете								1472			
								30637			

