

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых инженерных систем-водоотведения

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 101,690 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 25,062 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 175,83 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>												
1	ТЕРр51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м  (Районный к-т 15%) НР (2977 руб.): 60%=75%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1588 руб.): 32%=45%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0756	5994,13	10,29	1637,93	1 прил.10 п. 59 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,98; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	453	329	1	123
					4345,91							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									453	329	1	123
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									5609	4961	7	641
Накладные расходы									2977			
Сметная прибыль									1588			
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы :</b>												
Итого									10174			
В том числе:												
Материалы									641			
Машины и механизмы									7			
ФОТ									4961			
Накладные расходы									2977			
Сметная прибыль									1588			
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>									<b>10174</b>			
<b>Раздел 2. Ремонт внутридомовых инженерных систем-водоотведения</b>												
2	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм  (Районный к-т 15%) НР (4164 руб.): 59%=74%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (2541 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м трубопровода с фасонными частями	0,6	784,71	10,74		1 прил.10 п. 59 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,98; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	471	465	6	
					773,97	4,45					3	
3	ТЕРр65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм  (Районный к-т 15%) НР (1539 руб.): 59%=74%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (939 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м трубопровода с фасонными частями	0,17	1027,81	16,11		1 прил.10 п. 59 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,98; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	175	172	3	
					1011,7	6,67					1	
4	ТЕР16-04-001-03	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м трубопровода	0,35	887,22	13,37	191,51	1 прил.10 п. 59 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,98; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	311	239	5	67

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3316 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1838 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ			682,34	1,22						
5	ТЕР16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полистирольных труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,6	879,81	9,35	116,9	1 прил. 10 п. 59 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,98; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	528	452	6	70
	(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6285 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (3484 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ			753,56	0,86					1	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1485	1328	20	137
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								20920	20026	180	714
Накладные расходы								15303			
Сметная прибыль								8802			
<b>Итого по разделу 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем-водоотведения :</b>								45025			
Итого											
В том числе:								714			
Материалы								180			
Машины и механизмы								20101			
ФОТ								15303			
Накладные расходы								8802			
Сметная прибыль								45025			
<b>Итого по разделу 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем-водоотведения</b>											
<b>Раздел 3. материалы в текущих ценах</b>											
6	прайс	Тройник прямой д.110 (Районный к-т 15%)	шт	25	120	120	3	3000			3000
7	прайс	Отвод прямой д.110 90град (Районный к-т 15%)	шт	56	90	90	3	5040			5040
8	прайс	Хомут для крепления д=110мм (Районный к-т 15%)	шт	40	110	110	3	4400			4400
9	прайс	труба д. 160 (Районный к-т 15%)	м	35	550	550	3	19250			19250
10	прайс	труба д. 110 (Районный к-т 15%)	м	60	250	250	3	15000			15000
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								46690			46690
<b>Итого по разделу 3 материалы в текущих ценах :</b>								46690			
Итого											
В том числе:								46690			
Материалы								46690			
<b>Итого по разделу 3 материалы в текущих ценах</b>											
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								48628	1657	21	46950
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								73219	24987	187	48045
Накладные расходы								18280			
Сметная прибыль								10390			
<b>Итого по смете:</b>								101889			
Итого											
В том числе:								48045			
Материалы								187			
Машины и механизмы								25062			
ФОТ								18280			
Накладные расходы								10390			
Сметная прибыль								-199			
скидка								101690			
<b>ВСЕГО по смете</b>											