



Капитальный ремонт входных подъездов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



на Капитальный ремонт входных групп подъездов

Основание:

Сметная стоимость _____ 172,273 тыс. руб.
 строительных работ _____ 122,468 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 49,805 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 34,171 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 230,35 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство навеса над входами в подъезд - 5шт												
1	ТЕР09-03-050-01	Монтаж каркаса из профильной труба 50x25 (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; возмещенте НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18) НР (2735 руб.): 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2188 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м плинтуса	1,9	228,56	29,81	51,98	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	434	279	57	98
					146,77							
2	ТЕРм38-01-006-08	Сварка конструкций козырьков (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25; возмещенте НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18) НР (6714 руб.): 53%=66%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 т конструкций	0,55	11264,58	2635,89	7119,19	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	6196	830	1450	3916
					1509,5	19,02					10	
3	счет	Профтруба 50x25 (Районный к-т 15%; возмещенте НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18)	м	195,7 190*1,03	19,77 100*1,18*1,03*5 .21		19,77 100*1,18*1,03*5 .21	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	3869			3869

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
счет	арматура Д8	м	12	9,89 50%/1,18*1,03%/ 21		9,89 50%/1,18*1,03%/ 21	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	119			119	
	(Районный к-т 15%; возмещение НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18)											
5	ТЕР10-01-083-02 Устройство настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного	100 м2 покрытия	0,5	4131,03	124,13	3751,74	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	2066	128	62	1876	
	(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; возмещение НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18) НР (1692 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (776 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ			255,16	7,99					4		
6	ТЕР10-01-022-03 Покрытие ОСП	100 м2	0,5	850,43	82,87	52,31	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	425	358	41	26	
	(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; возмещение НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18) НР (4589 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2106 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ			715,25								
7	счет	листы ОСП	шт	20	108,74 550%/1,18*1,03%/ 21		108,74 550%/1,18*1,03%/ 21	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	2175			2175
	(Районный к-т 15%; возмещение НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18)											
8	ТЕР12-01-007-07 Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства	100 м2 кровли	0,5	1770,26	72,27	986,68	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	885	356	36	493	
	(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; возмещение НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18) НР (4655 руб.): 86%=120%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2165 руб.): 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ			711,31	5,74					3		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
счет	Мягкая черепица	м2	52	69,2 350/1,18*1,03/5 .21		69,2 350/1,18*1,03/5 .21	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	3598			3598	
	(Районный к-т 15%; возмещенные НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18)											
10	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,055 0,2*0,125*0,2*0,15	1374,55	42,09	145,53	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	76	65	2	9
	(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; возмещенные НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18) НР (843 руб.): 86%=120%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (392 руб.): 40%=65%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ				1186,93	3,48						
11	счет	отливы 2мх 0,25м	шт	10	69,2 350/1,18*1,03/5 .21		69,2 350/1,18*1,03/5 .21	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	692			692
	(Районный к-т 15%; возмещенные НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18)											
12	счет	ветровая планка 2мх 0,15м	шт	10	98,85 500/1,18*1,03/5 .21		98,85 500/1,18*1,03/5 .21	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	989			989
	(Районный к-т 15%; возмещенные НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18)											
13	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 (30)/100	1401,17	5,06	618,92	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 2 кв. 17) ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=6,96; ЗПМ=15,08; МАТ=5,21	420	233	2	185
	(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; возмещенные НДС в части стоимости материалов и маш. ЭМ=1,18; МАТ=1,18) НР (2671 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (1195 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ				777,19	0,17						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								21944	2249	1650	18045	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								139550	33915	11622	94013	
Накладные расходы								23900				
Сметная прибыль								8823				
Итого по разделу 1 Устройство навеса над входами в подъезд - 5шт :												
Итого Строительные работы								122468				

Гранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Монтажные работы									49805			
Итого									172273			
В том числе:												
Материалы									94013			
Машины и механизмы									11622			
ФОТ									34171			
Накладные расходы									23900			
Сметная прибыль									8823			
Итого по разделу 1 Устройство навеса над входами в подъезд - 5шт									172273			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									21944	2249	1650	18045
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									139550	33915	11622	94013
Накладные расходы									23900			
Сметная прибыль									8823			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									122468			
Итого Монтажные работы									49805			
Итого									172273			
В том числе:												
Материалы									94013			
Машины и механизмы									11622			
ФОТ									34171			
Накладные расходы									23900			
Сметная прибыль									8823			
ВСЕГО по смете									172273			

Составил:  О.В. Сулова, 8127519106
(должность, подпись, расшифровка)