

" " 2017г.

" " 2017 г.



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на Ремонтные работы

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 253,200 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 68,608 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 487,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. ремонтные работы</b>												
1	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером:30X30 см	100 м2 покрытия	1,24	23408,94	43,41	20015,6	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	29027	4154	54	24819
		(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (54687 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (28586 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ			3349,93	22,32					28	
2	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	м2	-149,2	149,3		149,3	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	-22276			-22276
		(Районный к-т 15%)										
3	101-4486	Керамогранит 300x300	м2	149,2	115,83		115,83	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	17282			17282
		(Районный к-т 15%)										
4	ТССЦ-101-6513	Грунтовка акриловая глубокого проникновения	т	0,06	11933,05		11933,05	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	716			716
		(Районный к-т 15%)										
5	ТЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	1,016	7526,91	26,8	7076,59	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	7647	430	27	7190

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	(Районный к-т 15%) НР (4266 руб.); 66%=82%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (2909 руб.); 45%=62%*0.8 * 0,9 от ФОТ			423,52	5,28						5	
6	101-0996	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп	т	-0,9957	6849,83		6849,83	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	-6820		-6820	
	(Районный к-т 15%)											
7	101-0996	Угловой равнополочный 35х35мм	м	80	23,17		23,17	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	1854		1854	
	(Районный к-т 15%)											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									27430	4584	81	22765
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											33	
									186856	68118	815	117923
Накладные расходы											490	
Сметная прибыль									58953			
Итого по разделу 1 ремонтные работы :									31495			
Полы									248287			
Отделочные работы									3709			
Проемы (ремонтно-строительные)									25308			
Итого									277304			
В том числе:												
Материалы									117923			
Машины и механизмы									815			
ФОТ									68608			
Накладные расходы									58953			
Сметная прибыль									31495			
Итого по разделу 1 ремонтные работы									277304			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									27430	4584	81	22765
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											33	
									186856	68118	815	117923
Накладные расходы											490	
Сметная прибыль									58953			
Итого по смете:									31495			
Полы									248287			
Отделочные работы									3709			
Проемы (ремонтно-строительные)									25308			
Итого									277304			
В том числе:												
Материалы									117923			
Машины и механизмы									815			
ФОТ									68608			
Накладные расходы									58953			
Сметная прибыль									31495			
скидка подрядчика									-24104			
ВСЕГО по смете									253200			

