

2017 г.

2017 г.

Ремонт фасада
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 103,310 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 25,307 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 177,66 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Цоколь												
1	ТЕР46-08-044-01	Очистка поверхностей	1 м2 поверхности	48.2	13,92	11,26		1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	671	128	543	
		(Районный к-т 15%) НР (1503 руб.): 79%=110%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (818 руб.): 43%=70%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ			2,66							
2	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2.2	80,05	1,71	0,55	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	176	171	4	1
		(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1931 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (864 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ			77,79	0,17						
3	ТССЦ-101-6513	Грунтовка акриловая глубокого проникновения	т	0,0286	11933,05		11933,05	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	341			341
		(Районный к-т 15%)										
4	ТЕРр62-27-1	Сплошная штукатурка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 оштукатуренной поверхности	2.2	395,12	1,03	173,93	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	869	484	2	383
		(Районный к-т 15%) НР (4603 руб.): 64%=80%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (2589 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ			220,16							

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26-4	Окраска красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,2	1372,48	94,06	1143,18	1 Перевод в текущие цены (прил 10 п.59 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=6,78; ЗПМ=14,86; МАТ=5,18	3019	298	207	251	
	(Районный к-т 15%) НР (2834 руб.): 64%=80%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1594 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ			135,24								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								5076	1081	756	323	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								37968	16064	5126	1677	
Накладные расходы								10871				
Сметная прибыль								5866				
Итого по разделу 1 Цоколь :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								7905				
Отделочные работы								7135				
Малярные работы (ремонтно-строительные)								39665				
Итого								54705				
В том числе:												
Материалы								16778				
Машины и механизмы								5126				
ФОТ								16064				
Накладные расходы								10871				
Сметная прибыль								5866				
Итого по разделу 1 Цоколь								54705				
Раздел 2. Устройство навеса над входами в подъезд												
6	ТЕР09-03-050-01	Монтаж каркаса из профильной труба 40x40, труба 80x80, уголки50x50	100 м плитуса	0,48	216,08	25,26	44,05	3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.54 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,37; ЗПМ=14,86; МАТ=11,06	104	70	12	22
		(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (676 руб.): 65%=90%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (541 руб.): 52%=85%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ			146,77							
7	ТССЦ-103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2 мм	м	49,44	14,13		14,13	3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.54 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,37; ЗПМ=14,86; МАТ=11,06	699			699
		(Районный к-т 15%)										
8	ТССЦ-204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0,008075	7477,43		7477,43	3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.54 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,37; ЗПМ=14,86; МАТ=11,06	60			60
		(Районный к-т 15%)										
9	ТЕР09-06-001-03	Монтаж, листовое железо	1 т конструкций	0,015	1289,86	108,85	90,93	3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.54 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,37; ЗПМ=14,86; МАТ=11,06	19	16	2	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (155 руб.): 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (124 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ			1090,08	2,77						
10	ТССЦ-101-3824	Листовое железо 1x1,25	т	0,015	8137,43		8137,43	3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.54 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,37; ЗПМ=14,86; МАТ=11,06	122			122
		(Районный к-т 15%)										
11	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из профнастила	100 м2 кровли	0,216	2833,62	814,72		3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.54 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,37; ЗПМ=14,86; МАТ=11,06	612	436	176	
		(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=0; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5648 руб.): 86%=120%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2627 руб.): 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ			2018,9	29,17					6	
12	ТССЦ-101-4524	Профнастил	м2	29,942	32,61		32,61	3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.54 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,37; ЗПМ=14,86; МАТ=11,06	976			976
		(Районный к-т 15%)										
13	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,17	6390,66	26,56	6076,58	3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.54 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,37; ЗПМ=14,86; МАТ=11,06	1086	49	5	1032
		(Районный к-т 15%) НР (626 руб.): 86%=120%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (291 руб.): 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ			287,52	2,22						
14	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0576	1305,99	4,29	524,51	3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.54 март 17) ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,37; ЗПМ=14,86; МАТ=11,06	75	45		30
		(Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (508 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (227 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ			777,19	0,17						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3753	616	195	2942
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									42797	9154	1104	32539
Накладные расходы									7614		89	
Сметная прибыль									3810			
Итого по разделу 2 Устройство навеса над входами в подъезд:												
Строительные металлические конструкции									23642			

СМЕТА

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								28843			
ые работы								1736			
								54221			
В том числе:											
Материалы								32539			
Машины и механизмы								1104			
ФОТ								9243			
Накладные расходы								7614			
Сметная прибыль								3810			
Итого по разделу 2 Устройство навеса над входами в подъезд								54221			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								8829	1697	951	6181
										6	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								80765	25218	6230	49317
										89	
Накладные расходы								18486			
Сметная прибыль								9676			
Итого по смете:											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								7905			
Отделочные работы								8872			
Малярные работы (ремонтно-строительные)								39665			
Строительные металлические конструкции								23642			
Кровли								28843			
Итого								108927			
В том числе:											
Материалы								49317			
Машины и механизмы								6230			
ФОТ								25307			
Накладные расходы								18486			
Сметная прибыль								9676			
скидка подрядчика								-5617			
ВСЕГО по смете								103310			



Составил: _____ О.В. Сулова, 8127519106
(должность, подпись, расшифровка)