

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1 205			10 877
8	01-02-055-2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м. гопла гонттов 2	100 м3 грунта	0,055	1 477,98			01-02-055-2	14,86	1 598
		Зарплата			1 477,98)*1,15	108			0
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*1,25	0		1	0
		Материальные ресурсы			0,00		0		1	0
		НР от ФОТ	%	80)*0,9*0,94=67,68		73	67,68*0,85= 58		927
		СП от ФОТ	%	45)*0,85*0,9=34,425		37	34,425*0,8= 28		447
		Затраты труда	чел-ч	189)*1,15				11,95
							218			2 972

Итого по разделу: Отмостка

53 317

327 221 184,46

Стоимость материальных ресурсов
Эксплуатация машин
ЗП машинистов
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП

250 776
19 129
4 388
22 035
11 781
327 221

Раздел: Цоколь

1	15-01-063-2	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	2,827	32 538,75			15-01-063-2		
		Зарплата			1 014,69)*1,15	3 794		14,86	56 373
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			199,27)*1,25	831		5,48	4 551
		Материальные ресурсы			3,50)*1,25	14		14,86	211
		НР от ФОТ	%	105)*0,9*0,94=88,83		104 495	88,83*0,85= 76	2,68	280 047
		СП от ФОТ	%	55)*0,85*0,9=42,075		3 383	42,075*0,8= 34		43 004
		Затраты труда	чел-ч	118,4)*1,15	1 602			19 239
101-3250		Покрывтия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2	-333,586	141,31		-55 625		2,54	-141 289
							58 480			261 925
2	101-4592	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер матовый С10-1100-0,5	м2	333,586	69,11)*1,18	32 101	101-4592	4,53	145 417
							32 101			145 417
3	15-01-070-1	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	12,5	160,23			15-01-070-1		
		Зарплата			13,44)*1,15	222		14,86	3 301
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			0,44)*1,25	8		4,91	40
		Материальные ресурсы			0,00)*1,25	0		1	0
		НР от ФОТ	%	105)*0,9*0,94=88,83)*0	0		3,23	0
		СП от ФОТ	%	55)*0,85*0,9=42,075		197	88,83*0,85= 76		2 509
		Затраты труда	чел-ч	1,55)*1,15	93	42,075*0,8= 34		1 122
							520			22,28
4	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	П.М	260	30,00		9 204	101-2411	3,87	35 619
							9 204			35 619
5	101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	П.М	30	26,59		941	101-2410	4,37	4 114
							941			4 114
							101 246			454 047
										407,21

Итого по разделу: Цоколь

101 246

454 047 407,21

Раздел: Погрузка и перевозка

1	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	1	47,91			т01-01-001-41		
		Зарплата			0,00		0		14,86	0
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			47,91		57		6,1	345
		Материальные ресурсы			0,00		0		1	0
		НР от ФОТ	%	0			0		1	0
		СП от ФОТ	%	0			0		0	0
		Затраты труда	чел-ч	0			0		0	0
							57			345
										0,00
2	т03-21-001-5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (перевозка мусора)	1 Т ГРУЗА	1	7,34					
		Зарплата			0,00		0		1	0
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			7,34		9		6,11	53
		Материальные ресурсы			0,00		0		1	0
		НР от ФОТ	%	0			0		1	0
		СП от ФОТ	%	0			0		0	0
		Затраты труда	чел-ч	0			0		0	0
							9			53
										0,00
							66			398
										0,00

Итого по разделу: Погрузка и перевозка

66

398 0,00

Итого по разделам
Всего по смете

781 666
781 666

Составил _____



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Зайцева