



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)


на Капитальный ремонт систем электроснабжения

Основание:

Сметная стоимость _____ 160,000 тыс. руб.
 строительных работ _____ 60,002 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 101,290 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 40,007 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 249,27 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРм08-02-409-02	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (Районный к-т 15%) НР (1548,47 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (957,61 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,48	400,28	89,8	32,61	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	192,13	133,38	43,1	15,65
					277,87	3,61					1,73	
2	ТЕРм08-02-412-11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 (Районный к-т 15%) НР (407,2 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (251,82 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,48	134,04	27,31	34,23	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	64,34	34,8	13,11	16,43
					72,5	1,53					0,73	
3	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (Районный к-т 15%) НР (274,72 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (169,89 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,16	231,39	63,23	18,36	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	37,02	23,97	10,12	2,93
					149,8							
4	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Районный к-т 15%) НР (117,25 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (72,51 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,16	103,91	7,44	32,96	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	16,63	10,16	1,19	5,28
					63,51	0,41					0,07	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТЕРм08-02-396-01	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м	100 м	0,48	828,16	296,11	228,33	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	397,52	145,79	142,13	109,6
	(Районный к-т 15%) НР (2138,24 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1322,33 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ			303,72	84,95						40,78
6 ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,48	59,25	2,48	18,81	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	28,44	18,22	1,19	9,03
	(Районный к-т 15%) НР (209,62 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (129,64 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ			37,96	0,14						0,07
7 ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	1,7	753,48	72,47	264,2	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	1280,92	708,58	123,2	449,14
	(Районный к-т 15%) НР (8175,11 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (5055,66 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ			416,81	2,78						4,73
8 ТЕРм08-01-082-01	Зажим	100 шт.	0,34	964,75	28,97	450,41	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	328,02	165,03	9,85	153,14
	(Районный к-т 15%) НР (1897,33 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1173,35 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ			485,37	1,53						0,52
9 ТЕРм08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,2	177,67	4,97	37,4	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	35,53	27,06	0,99	7,48
	(Районный к-т 15%) НР (310,81 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (192,21 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ			135,3	0,28						0,06
10 ТЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10	1 шт.	2	122,35	2,25	86,68	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	244,7	66,84	4,5	173,36
	(Районный к-т 15%) НР (766,04 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (473,74 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ			33,42							
11 ТЕРм08-01-080-03	Автоматический выключатель 160А ЗП	1 шт.	1	44,17	19,86	1,07	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	44,17	23,24	19,86	1,07
	(Районный к-т 15%) НР (279,19 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (172,65 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ			23,24	1,12						1,12

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЕРм08-01-080-03	Автоматический выключатель 50А , 45А -ЗП (Районный к-т 15%) НР (1116,74 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (690,62 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	4	44,17	19,86	1,07	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	176,68	92,96	79,44	4,28
				23,24	1,12					4,48	
13 ТЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов (Районный к-т 15%) НР (9243,36 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (5716,29 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	66	22,47	9,93	0,87	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	1483,02	770,22	655,38	57,42
				11,67	0,55					36,3	
14 ТЕРм08-01-080-01	Монтаж шинки нулевой (Районный к-т 15%) НР (3081,12 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1905,43 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	22	22,47	9,93	0,87	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	494,34	256,74	218,46	19,14
				11,67	0,55					12,1	
15 ТЕРм08-01-080-01	Монтаж шинки РЕ (Районный к-т 15%) НР (840,3 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (519,66 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	6	22,47	9,93	0,87	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=15,08; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=15,08; МАТ=4,54	134,82	70,02	59,58	5,22
				11,67	0,55					3,3	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								4958,28	2547,01	1382,1	1029,17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								52081,11	38408,91	8999,77	4672,43
Накладные расходы											1598,33
Сметная прибыль								30405,5			
Итого по разделу 1 :								18803,4			
Итого								101290,01			
В том числе:											
Материалы								4672,43			
Машины и механизмы								8999,77			
ФОТ								40007,24			
Накладные расходы								30405,5			
Сметная прибыль								18803,4			
Итого по разделу 1								101290,01			
Раздел 2. материалы в текущих ценах											
16 прайс	Кабель ВВГнг 5х10 ГОСТ (Районный к-т 15%)	м	57	335,46		335,46	1 транспортные расходы	19121,22			19121,22
17 прайс	провод ПВ 1-10 ГОСТ белый (Районный к-т 15%)	м	70	64,92		64,92	1 транспортные расходы	4544,4			4544,4
18 прайс	провод ПВ 1х4 ГОСТ (Районный к-т 15%)	м	100	26,63		26,63	1 транспортные расходы	2663			2663
19 прайс	лоток неперфорированный 50х50 дл.2м (Районный к-т 15%)	м	48	198,36		198,36	1 транспортные расходы	9521,28			9521,28
20 прайс	крышка на лоток с заземлением осн 50 дл2м (Районный к-т 15%)	м	48	129,26		129,26	1 транспортные расходы	6204,48			6204,48
21 прайс	держатель с защелкой 32мм (Районный к-т 15%)	шт	100	3,14		3,14	1 транспортные расходы	314			314

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
прайс	гофра труба ПНД гибкая д.32 легкая с протяжкой оранжевая 25мм (Районный к-т 15%)	м	16	35,55		35,55	1 транспортные расходы	568,8			568,8
23 прайс	дюбель-гвоздь потайной бортик 6x40 (Районный к-т 15%)	пач	2	148,86		148,86	1 транспортные расходы	297,72			297,72
24 прайс	шинка N ноль на дин изоляторе ШНИ 6x9-8Д-С (Районный к-т 15%)	шт	22	64,75		64,75	1 транспортные расходы	1424,5			1424,5
25 прайс	автомат 2П 40А хар-ка С 4,5кА ВА47-29 (Районный к-т 15%)	шт	22	226,42		226,42	1 транспортные расходы	4981,24			4981,24
26 прайс	автомат 2П 25А хар-ка С 4,5кА ВА47-29 (Районный к-т 15%)	шт	44	108,02		108,02	1 транспортные расходы	4752,88			4752,88
27 прайс	динрейка (Районный к-т 15%)	шт	6	91,33		91,33	1 транспортные расходы	547,98			547,98
28 прайс	шинка PIN inshn 1P 63А (Районный к-т 15%)	шт	1	298,34		298,34	1 транспортные расходы	298,34			298,34
29 прайс	сжим У731 1,5-10 4-10 (Районный к-т 15%)	шт	24	37,64		37,64	1 транспортные расходы	903,36			903,36
30 прайс	сжим У733 1,5-10 16-35 (Районный к-т 15%)	шт	10	37,64		37,64	1 транспортные расходы	376,4			376,4
31 прайс	хомут нейлон 3,6x200 (Районный к-т 15%)	шт	2	110,96		110,96	1 транспортные расходы	221,92			221,92
32 прайс	кабель ВВГнг 2x2,5 (Районный к-т 15%)	м	20	35,19		35,19	1 транспортные расходы	703,8			703,8
33 прайс	клемма розеточная 222-415 (Районный к-т 15%)	шт	12	51,04		51,04	1 транспортные расходы	612,48			612,48
34 прайс	труба ПВХ 32 жесткая УЭП (Районный к-т 15%)	м	48	38,1		38,1	1 транспортные расходы	1828,8			1828,8
35 прайс	муфта труба-труба (Районный к-т 15%)	шт	6	7,99		7,99	1 транспортные расходы	47,94			47,94
36 прайс	поворот на 90 (Районный к-т 15%)	шт	1	67,44		67,44	1 транспортные расходы	67,44			67,44
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								60001,98			60001,98
Итого по разделу 2 материалы в текущих ценах :											
Итого								60001,98			
В том числе:											
Материалы								60001,98			
Итого по разделу 2 материалы в текущих ценах								60001,98			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								64960,26	2547,01	1382,1	61031,15
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								112083,09	38408,91	8999,77	64674,41
Накладные расходы										1598,33	
Сметная прибыль								30405,5			
Итого по смете:								18803,4			
Итого Строительные работы								60001,98			
Итого Монтажные работы								101290,01			
Итого								161291,99			
В том числе:											
Материалы								64674,41			
Машины и механизмы								8999,77			
ФОТ								40007,24			
Накладные расходы								30405,5			
Сметная прибыль								18803,4			
скибка								-1291,99			
ВСЕГО по смете								160000			